

平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源
路）提档升级工程第二标段工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

平顶山市湛河老城区段（凌云路-开
源路）提档升级工程第二标段工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程第二标段

第 1 页 共 2 页

<p>平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程编制说明</p> <p>一、工程概况</p> <p>平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程位于河南省平顶山市，本项目包含拆除工程、土方工程、园建工程、绿化工程、仿古修缮工程、给排水工程、电气工程、公厕管理房及泵房工程。</p> <p>二、编制依据</p> <p>1、施工图纸及图纸答疑回复；</p> <p>2、清单执行：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套执行的有关文件；</p> <p>3、建筑、安装、市政工程预算定额执行：《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及配套执行的有关文件及配套执行的有关文件；以及相关补充解释、造价文件等进行编制；</p> <p>4、园林工程预算定额执行：《河南省园林工程工程量清单综合单价(2008)》（及配套执行的有关文件及配套执行的有关文件；以及相关补充解释、造价文件等进行编制）；安全文明施工费执行豫建设标【2014】57号文足额计取，施工现场扬尘污染防治费执行豫建设标【2016】47号文足额计取，住房公积金、工伤保险按规定足额计取，人工费：75*1.106=82.95元/工日进行调整。</p> <p>5、人工费、机械费等动态调整规则执行豫建设标【2019】50号文件第六期价格指数调整；</p> <p>6、主要材料价格参照《平顶山工程造价》2019年第4期价格进行调整，不足部分参考市场价；</p> <p>7、税金按照一般计税方法，税率为9%；</p> <p>8、总价措施费：安全文明施工措施费，按豫建设标[2016]47 号文计取；夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费足额计取。</p> <p>四、其他说明</p> <p>1、本工程标段划分：诗书园南北侧、承育园北侧第一标段，承育园南侧第二标段，众福园南北侧第三标段；</p> <p>2、混凝土按商品混凝土计入；</p> <p>3、砂浆按商品砂浆计入；</p> <p>4、土方按设计提供土方平衡表内容计取，土壤类别按一二类土计入；</p> <p>5、拆除建筑垃圾外运按10km计入；</p> <p>6、拆除台阶暂按混凝土台阶拆除，现状透水砖按拆除面层考虑，工程竣工结算时按实际发生进行结算；</p> <p>7、新增树池第二标段暂按5个树池计取；</p> <p>8、1#、2#人行天桥暂不计取；</p> <p>9、弱电无线WIFI系统工程暂不计取；</p> <p>10、因本工程为改扩建项目，考虑到施工过程中变动较大，该标段考虑总造价5%的暂列金额，工程竣工结算时按实际发生进行结算。</p> <p>11、因现场增加6kmYJLV22-4*35+1*16铝芯铠装电缆，按专业工程暂估价66万元平均计入三个标段中，工程竣工结算时按现场实际发生进行结算。</p> <p>12、设计注明需要二次设计的内容暂不计入。</p> <p>13、慢跑道依据设计按现状道路做法计取。</p>

总 说 明

项目名称：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程第二标段

第 2 页 共 2 页

--

暂列金额_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金额

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	614857.5		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

电气工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱AL10	1. 名称:AL10 2. 型号:厂家定制 3. 规格:根据图纸要求 4. 基础形式、规格:详见设计和规范要求 5. 混凝土运距自行考虑 6. 模板使用、安拆 7. 安装方式:落地安装 8. 防护等级:IP65 9. 接地保护制作安装 10. 其他详见图纸及相关规范	台	1			
2	030404017002	配电箱AL11	1. 名称:AL11 2. 型号:厂家定制 3. 规格:根据图纸要求 4. 基础形式、规格:详见设计和规范要求 5. 混凝土运距自行考虑 6. 模板使用、安拆 7. 安装方式:落地安装 8. 防护等级:IP65 9. 接地保护制作安装 10. 其他详见图纸及相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017003	配电箱AL12	1. 名称:AL12 2. 型号:厂家定制 3. 规格:根据图纸要求 4. 基础形式、规格:详见设计和规范要求 5. 混凝土运距自行考虑 6. 模板使用、安拆 7. 安装方式:落地安装 8. 防护等级:IP65 9. 接地保护制作安装 10. 其他详见图纸及相关规范	台	1			
4	030404017004	配电箱AL13	1. 名称:AL13 2. 型号:厂家定制 3. 规格:根据图纸要求 4. 基础形式、规格:详见设计和规范要求 5. 混凝土运距自行考虑 6. 模板使用、安拆 7. 安装方式:落地安装 8. 防护等级:IP65 9. 接地保护制作安装 10. 其他详见图纸及相关规范	台	1			
5	040803001001	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-1KV-3x4.0 3. 规格:YJV-1KV-3x4.0 4. 敷设方式:直埋敷设 5. 其他详见图纸及相关规范	m	1366.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040803001002	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-1KV-3x6.0 3. 规格:YJV-1KV-3x6.0 4. 敷设方式:直埋敷设 5. 其他详见图纸及相关规范	m	955			
7	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-1KV-3x4.0	个	9			
8	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-1KV-3x6	个	4			
9	040803006001	电缆穿刺线夹	1. 名称:电缆穿刺线夹 2. 规格:16mm ² 以下	个	20			
10	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC25-FC 3. 材质:塑料管 4. 其他详见图纸及相关规范	m	2279.12			
11	040805004003	路灯	1. 名称:路灯 2. 型号:见设计图纸 3. 规格:12V 40W, 黄色光源 4. 防护等级:IP55 5. 接地要求:见设计说明 6. 其他详见图纸及相关规范 7. 备注:使用原有线路,对原有线路进行延伸	套	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	040805004002	路灯	1. 名称:路灯 2. 型号:见设计图纸 3. 规格:12V 40W, 黄色光源 4. 防护等级:IP55 5. 接地要求:见设计说明 6. 其他详见图纸及相关规范 7. 备注: 立于原有灯柱基础上, 使用原有线路	套	71			
13	040805004001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:见设计图纸 3. 规格:220V 20W 节能灯, 黄色光源 4. 防护等级:IP55 5. 基础、接地要求:见设计说明 6. 其他详见图纸及相关规范	套	54			
14	040805004005	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:见设计图纸 3. 规格:220V 10W LED节能灯, 光源黄色 4. 防护等级:IP55 5. 接地要求:见设计说明 6. 其他详见图纸及相关规范	套	5			
15	040805004006	埋地灯	1. 名称:埋地灯 2. 型号:见设计图纸 3. 规格:220V 36W, 彩色灯芯(红、绿、蓝光源) 4. 防护等级:IP66 5. 接地要求:见设计说明 6. 其他详见图纸及相关规范	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	040805004007	运动场聚光灯	1. 名称:运动场聚光灯 2. 型号:见设计图纸 3. 规格:220V 200W,暖白光源 4. 防护等级:IP55 5. 接地要求:见设计说明 6. 其他详见图纸及相关规范	套	4			
17	040805004010	灯带	1. 名称:灯带 2. 规格:彩色光源, 5v/m	m	90			
18	040805004008	射树灯	1. 名称:射树灯 2. 规格:LED灯, 220V, 12W, 2700K 3. 详见设计和相关要求	套	10			
19	040805004004	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:见设计图纸 3. 规格:220V 40W LED节能灯, 3-3.5m 4. 防护等级:IP55 5. 接地要求:见设计说明 6. 其他详见图纸及相关规范	套	32			
20	040805004009	特色灯柱	1. 名称:特色灯柱 2. 规格:220V, 40W, 黄色光源 3. 详见设计和相关要求	套	6			
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.8m 3. 其他详见图纸及相关规范	m3	1093.98			
22	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他详见图纸及相关规范	m3	957.23			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			25		
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			50		
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			25		
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	220000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	220000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	电缆	1、增加2kmYJLV22-4*35 +1*16铝芯铠装电缆	220000.00			
合 计			220000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

给排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	030807001001	快速取水阀	1. 名称:快速取水阀 2. 型号、规格:DN20 3. PE异径三通、固定卡、角钢、VB-708阀箱 4. 其他详见图纸及相关规范	个	60			
2	040501004001	塑料管DN65	1. 材质及规格:PPR-DN65; 承压≥1.0 Mpa 2. 连接形式:粘接、管件链接 3. 铺设深度:铺装内干管埋深≥1.0m; 绿地内管埋深0.8m 4. 管道检验及试验要求:密封压力试验; 管道冲洗 5. 其他详见图纸及相关规范	m	497			
3	040501004002	塑料管DN50	1. 材质及规格:PPR-DN50; 承压≥1.0 Mpa 2. 连接形式:粘接、管件链接 3. 铺设深度:铺装内干管埋深≥1.0m; 绿地内管埋深0.8m 4. 管道检验及试验要求:密封压力试验; 管道冲洗 5. 其他详见图纸及相关规范	m	1058.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	040501004003	塑料管DN32	1. 材质及规格:PPR-DN32; 承压≥1.0 Mpa 2. 连接形式:粘接、管件链接 3. 铺设深度:铺装内干管埋深≥1.0m; 绿地内管埋深0.8m 4. 管道检验及试验要求:密封压力试验; 管道冲洗 5. 其他详见图纸及相关规范	m	493			
5	040501004004	塑料管DN25	1. 材质及规格:PPR-DN25; 承压≥1.0 Mpa 2. 连接形式:粘接、管件链接 3. 铺设深度:铺装内干管埋深≥1.0m; 绿地内管埋深0.8m 4. 管道检验及试验要求:密封压力试验; 管道冲洗 5. 其他详见图纸及相关规范	m	301			
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:≥0.7 m 3. 其他详见图纸及相关规范	m3	986.71			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:(细土)砂回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 厚度:大于100mm 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	140.96			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他详见图纸及相关规范	m3	845.75			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程	标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧	第 3 页 共 3 页
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路—开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			25		
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			50		
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			25		
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

土方工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			25		
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			50		
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			25		
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

园建工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新增树池						
1	040204007001	树池砌筑	1. 部位：树池 2. 挖沟槽土方0.9m深及回填 3. 120mmC25商砼垫层 4. 120mm厚碎石垫层 5. M7.5砂浆砌筑MU10砖树池 6. 砂浆1:2.5墙面抹灰 7. 立面700*400*20光面芝麻灰花岗岩 8. 压顶600*360*50光面芝麻灰花岗岩 9. 压顶石材去毛刺、倒角	个	5			
		分部小计						
		新增坐凳垃圾桶						
1	020510004001	坐凳防腐木	1. 名称：坐凳成品购买	个	24			
2	020510004002	垃圾桶	1. 名称：垃圾桶成品购买	个	18			
		分部小计						
		3m园路						
1	040701001001	场地平整	1. 部位：场地平整 2. 压实度：满足图纸、设计及规范要求	m2	2689.85			
2	050201001001	200*100*50mm深灰色透水砖工字铺（新建）	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 200*100*50mm深灰色透水砖工字铺 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	2220.22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	050201001002	200*200*50厚烧面芝麻灰花岗岩（新建）	1. 素土夯实 2. 垫层：150mm厚级配碎石 3. 垫层：100mm厚C20混凝土垫层 4. 结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 石材种类及规格：200*200*50烧面芝麻灰花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	469.63			
4	050201001018	200*100*50mm深灰色透水砖工字铺（现状）	1. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 200*100*50mm深灰色透水砖工字铺 3. 商品混凝土运距自行考虑 4. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	246.69			
5	050201001019	200*200*50厚烧面芝麻灰花岗岩（现状）	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 石材种类及规格：200*200*50烧面芝麻灰花岗岩 3. 商品混凝土运距自行考虑 4. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	52.18			
		分部小计						
		2m园路						
1	040701001002	场地平整	1. 部位：场地平整 2. 压实度：满足图纸、设计及规范要求	m2	1461.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	050201001003	200*100*50mm深灰色透水砖工字铺	1. 素土夯实 2. 垫层：150mm厚级配碎石 3. 垫层：100mm厚C20混凝土垫层 4. 结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 材料种类及规格：200*100*50mm深灰色透水砖工字铺 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	1169.12			
3	050201001004	200*200*50厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 素土夯实 2. 垫层：150mm厚级配碎石 3. 垫层：100mm厚C20混凝土垫层 4. 结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 材料种类及规格：200*200*50烧面芝麻灰花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	292.28			
		分部小计						
		慢跑道 TY-03-1						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	050201001005	200*200*50厚烧面芝麻灰花岗岩收边	1. 路基碾压，压实度≥93% 2. 200mm厚级配碎石 3. 150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 200*200*50厚烧面芝麻灰花岗岩收边 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求 8. 部位: 2m园路中间小平台	m2	927.78			
2	050201001006	200*100*50mm深灰色透水砖工字铺	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 200*100*50mm深灰色透水砖工字铺 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	1275.69			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 部位: 慢跑道（彩色沥青） 2. 纤维格栅布连接 3. 透层乳化沥青0.7kg/m2 4. 45mm中粒沥青AC-13C 5. 黏层乳化沥青0.3kg/m2 6. 35mm细粒沥青AC-13C 7. 机械摊铺，碾压	m2	2667.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承游园南侧

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010401014001	排水沟	1. 基础开挖 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C15素混凝土 4. 20厚1:2.5水泥砂浆，原浆抹光 5. 500*200*20厚铸铁格栅（构成品） 6. 散置黑色光面卵石，粒径Φ40-60mm 7. 商品混凝土运距自行考虑 8. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m	1159.72			
		分部小计						
		现状园林养护道路						
1	050201001017	100*100*50厚芝麻灰小料石	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 路面石材种类：50厚芝麻灰小料石 3. 商品混凝土运距自行考虑 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	789.33			
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 部位：路沿石 2. 材质：芝麻灰花岗岩 3. 规格：900*200*150 6. 其他：安砌、勾缝、养护	m	263.11			
		分部小计						
		零星铺装						
1	040701001004	场地平整	1. 部位:场地平整 2. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	2369.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	050201001007	600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩	1. 路基碾压，压实度 $\geq 93\%$ 2. 200mm厚级配碎石 3. 150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	318.02			
3	050201001008	600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 路基碾压，压实度 $\geq 93\%$ 2. 200mm厚级配碎石 3. 150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	2051.66			
		分部小计						
		台阶广场 YJB-03.3						
		铺装						
1	040701001005	场地平整	1. 部位:场地平整 2. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	1750.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承游园南侧

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	050201001009	600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩	1. 路基碾压，压实度≥93% 2. 200mm厚级配碎石 3. 150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩收边 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	464.78			
3	050201001010	600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 路基碾压，压实度≥93% 2. 200mm厚级配碎石 3. 150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩工字铺 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	1218.98			
4	050201001011	100x100x30厚烧面芝麻灰	1. 路基碾压，压实度≥93% 2. 200mm厚级配碎石 3. 150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 100x100x30厚烧面芝麻灰 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	85.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		条石						
1	060104015001	条石	1. 素土夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C15垫层 4. 100x300x200高 光面芝麻灰，砼护脚 5. 其他说明:满足 图纸、设计及规范要求	m	251			
		景墙						
1	050307016001	景墙	1. 基础开挖 2. 素土夯实，压实 系数≥90% 3. 垫层：150厚3:7 灰土 4. 垫层：100厚C15 混凝土 5. 砖砌体：MU10砖 砌体，M7.5砂浆砌 筑 6. 压顶种类及规格 ：600*300*50光面 芝麻灰花岗岩 7. 贴面种类及规格 ：600x320x20厚光 面芝麻灰花岗岩 8. 商品混凝土运距 自行考虑 9. 60mm厚不锈钢字 体，每个503*450 mm 10. 其他说明:满足 图纸、设计及规范 要求	m	9			
		挡墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011702011001	砖砌挡墙	1. 基础开挖 2. 素土夯实 3. 垫层：150厚级配碎石 4. 垫层：100厚C15混凝土垫层 5. 带型基础：200厚C25混凝土条基 6. 砖砌体：240厚MU10砖MU7.5水泥砂浆砌筑 7. 压顶混凝土：150厚C15素砼垫层 8. 压顶种类及规格：600x400x30厚烧面芝麻灰，20厚1:2.5水泥砂浆 9. 贴面种类及规格：600x300x30厚荔枝面芝麻灰，20厚1:2.5水泥砂浆 10. 混凝土运距自行考虑 11. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m	359.2			
		分部小计						
		廊架 YJB-06.1						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计要求 3. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	21.26			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：素土回填 3. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	4.42			
3	050101010001	素土夯实	1. 素土夯实 2. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	12.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010404001001	垫层	1. 垫层：150厚级配碎石垫层 2. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	1.94			
5	010404001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土运距自行考虑 4. 模板使用、安拆 5. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	0.97			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土运距自行考虑 4. 模板使用、安拆 5. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	3.97			
7	040406001001	混凝土地梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 240*400 3. 混凝土运距自行考虑 4. 模板使用、安拆 5. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	1.06			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ8@100 3. 其他：满足图纸、设计及规范要求	t	0.065			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：8Φ16，Φ12@150单层双向 3. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	t	0.198			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010516002001	预埋铁件	1. 种类及规格:470*470*10厚不锈钢板 4Φ14钢筋 2. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	0.118			
11	010603002001	H型钢柱	1. 钢材品种、规格:H型钢柱 2. 柱截面:250*250 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆, 喷深灰色 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	1.444			
12	010604001001	H型钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢梁 2. 柱、梁截面:200*150 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆, 喷深灰色 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	0.781			
13	010604001002	H型钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌钢板挑檐异形加工 2. 柱、梁截面:80*200*3厚 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆, 喷深灰色 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	0.185			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	010202011001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:角钢 2. 柱、梁截面:50*40*5厚 顶部钢梁焊接, 侧面M8自攻螺丝固定防腐木条 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆, 喷深灰色 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	0.016			
15	010202011002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:角钢 2. 柱、梁截面:50*50*5厚 M8自攻螺丝防腐木条 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆, 喷深灰色 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	1.113			
16	010702001001	木柱	1. 品种、规格:樟子松防腐木 2. 截面:3325*230*40厚 3. 油漆品种、刷漆遍数:清漆饰面 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m3	0.37			
17	010702002001	木梁	1. 品种、规格:樟子松防腐木 2. 截面:4100*120*60厚 3. 油漆品种、刷漆遍数:清漆饰面 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m3	1.06			
		分部小计						
		南侧入口道路 YJB-07.1						
		铺装						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040701001006	场地平整	1. 部位:场地平整 2. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	601.9			
2	050201001012	600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩	1. 路基碾压, 压实度 $\geq 93\%$ 2. 垫层: 200mm厚级配碎石 3. 垫层: 150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 路面材料种类: 600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩 收边 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	102			
3	050201001013	600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 路基碾压, 压实度 $\geq 93\%$ 2. 垫层: 200mm厚级配碎石 3. 垫层: 150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 路面材料种类: 600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩 工字铺 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	404.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	050201001014	600*300*50厚光面芝麻灰花岗岩	1. 路基碾压，压实度≥93% 2. 垫层：200mm厚级配碎石 3. 垫层：150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 路面材料种类600*300*50厚光面芝麻灰花岗岩 工字铺 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	110.57			
		台阶 TY-02-1						
1	011702027001	台阶	1. 部位:台阶 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实, 150mm厚级配碎石, 100mm厚C15砼 (台阶数大于9级时配筋Φ6@200单层双向) 3. 砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 踏面材料种类:600*300*50厚火烧面灰白色花岗岩, 拉8mm宽, 5mm深防滑槽 5. 踢面材料种类:600*150*20厚火烧面灰白色花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 包含模板使用与安拆 8. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	24.33			
		砖砌体挡墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011702011002	台阶两侧挡墙	1. 基础开挖 2. 素土夯实，压实系数≥90% 3. 垫层：150厚级配碎石 4. 垫层：100厚C20混凝土垫层 5. MU10砖MU7.5水泥砂浆砌筑 6. 压顶材料种类：600*300*30火烧面芝麻灰花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆 7. 贴面材料种类：600*200*20厚火烧面芝麻灰花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆 8. 混凝土运距自行考虑 9. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	23.01			
2	011702011003	3m园路处挡墙	1. 基础开挖 2. 素土夯实，压实系数≥90% 3. 垫层：150厚级配碎石 4. 垫层：100厚C20混凝土垫层 5. 砖砌体：MU10砖MU7.5水泥砂浆砌筑 6. 压顶材料种类：600*300*30火烧面芝麻灰花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆 7. 贴面材料种类：600*200*20厚火烧面芝麻灰花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆 8. 混凝土运距自行考虑 9. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	8.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011702011004	花池处挡墙	1. 基础开挖 2. 素土夯实，压实系数≥90% 3. 垫层：150厚级配碎石 4. 垫层：100厚C20混凝土垫层 5. 砖砌体：MU10砖 MU7.5水泥砂浆砌筑 6. 压顶混凝土：300*370 C25钢筋混凝土 7. 压顶材料种类：600*300*30火烧面芝麻灰花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆 8. 贴面材料种类：600*200*20厚火烧面芝麻灰花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆 9. 混凝土运距自行考虑 10. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	12.57			
		钢混挡墙						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计要求 3. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	420.47			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：素土回填 3. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	329.85			
3	050101010002	素土夯实	1. 素土夯实，压实系数≥90% 2. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	90.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承游园南侧
 第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010404001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运距自行考虑 4. 模板使用、安拆 5. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m3	9.06			
5	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距自行考虑 4. 模板使用、安拆 5. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m3	75.03			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ 10@200, Φ 8@600*600 3. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	1.746			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ 14@150, Φ 14@200 3. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	5.042			
8	011102001001	600*300*30厚火烧面芝麻灰花岗岩 压顶	1. 材料: 火烧面芝麻灰花岗岩 2. 规格: 600*300*30厚 3. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆 4. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求 5. 部位: 压顶	m2	10.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011204001001	600*200*20厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 材料：烧面芝麻灰花岗岩 2. 规格：600*200*20 3. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 4. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求 5. 部位：贴面	m2	116.72			
		分部小计						
		圆形雕塑广场 YJB-05.1						
		铺装						
1	040701001007	场地平整	1. 部位：场地平整 2. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	722.65			
2	050201001015	600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩	1. 路基碾压，压实度≥93% 2. 垫层：200mm厚级配碎石 3. 垫层：150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 结合层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5. 石材种类及规格：600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	194.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	050201001016	300*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 路基碾压，压实度≥93% 2. 垫层：200mm厚级配碎石 3. 垫层：150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 石材种类及规格：300*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	376.85			
4	040202011001	Φ20-30黑色砾石散置	1. 路基碾压，压实度≥93% 2. 垫层：垫层：200mm厚级配碎石 3. 垫层：150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4. 种类及规格：Φ20-30黑色砾石散置 5. 商品混凝土运距自行考虑 6. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	95			
5	060104015002	1000*400*200高光面芝麻灰花岗岩，按形加工	1. 素土夯实 2. 垫层：100厚碎石垫层 3. 垫层：100厚C15垫层 4. 种类及规格：1000*400*200高光面芝麻灰花岗岩，按形加工 砼护脚 5. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m	29.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	060104015003	1000*200*200高光面芝麻灰花岗岩，按形加工	1. 素土夯实 2. 垫层：100厚碎石垫层 3. 垫层：100厚C15垫层 4. 种类及规格：1000*200*200高光面芝麻灰花岗岩，按形加工 砼护脚 5. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m	25.5			
		台阶						
1	011702027002	台阶 TY-02-1	1. 部位：台阶 2. 垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实，150mm厚级配碎石，100mm厚C15砼（台阶数大于9级时配筋Φ6@200单层双向） 3. 砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 踏面材料种类：600*300*50厚火烧面灰白色花岗岩，拉8mm宽，5mm深防滑槽 5. 踢面材料种类：600*150*20厚火烧面灰白色花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 包含模板使用与安拆 8. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	25.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011702027003	台阶 YJB-05.3-3	1. 部位:台阶 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实, 150mm厚级配碎石, 100mm厚C15砼 (台阶数大于9级时配筋Φ6@200单层双向) 3. 砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 踏面材料种类:300/340*300*50厚火烧面芝麻灰花岗岩 5. 踢面材料种类:300*500*20厚火烧面芝麻灰花岗岩 6. 商品混凝土运距自行考虑 7. 包含模板使用与安拆 8. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	6.74			
		台阶挡墙 TY-04-1						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011702011005	台阶挡墙	1. 基础开挖 2. 素土夯实 3. 垫层：150厚级配碎石 4. 垫层：100厚C15混凝土垫层 5. 带型基础：200厚C25混凝土条基 6. 砖砌体：240厚MU10砖MU7.5水泥砂浆砌筑 7. 垫层：150厚C15素砼垫层 8. 压顶材料种类：300*300*30火烧面灰白色花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆 9. 贴面材料种类：20厚火烧面灰白色花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆 10. 混凝土运距自行考虑 11. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	28.54			
		水景 YJB-05.3-1						
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计要求 3. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m3	27.96			
2	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实，夯实系数≥0.93 2. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	55.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	040305001001	100厚C15混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运距自行考虑 4. 模板使用、安拆 5. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m3	5.59			
4	040305001002	150厚C25砼（池壁）	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 P6 3. 混凝土运距自行考虑 4. 模板使用、安拆 5. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m3	1.63			
5	040305001003	150厚C25砼（池底）	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 P6 3. 混凝土运距自行考虑 4. 模板使用、安拆 5. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m3	7.24			
6	010401001001	砖砌体	1. 砖砌体: MU10砖砌体、M7.5砂浆砌筑 2. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m3	19.24			
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ8@200双层双向 3. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	t	0.514			
8	011101006001	砂浆找平层	1. 种类: 15厚1:2水泥砂浆找平层 2. 其他说明:满足图纸、设计及规范要求	m2	65.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	080403003001	卷材防水	1. 种类：JS防水涂料 2. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	65.64			
10	011102001002	600*600*20光面中国黑花岗岩	1. 材料：光面中国黑花岗岩 2. 规格：600*600*20 3. 结合层：15厚1：2水泥砂浆保护层 4. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求 5. 部位：水池池底	m2	43.79			
11	011204001002	300*250/100*20光面中国黑花岗岩	1. 材料：光面中国黑花岗岩 2. 规格：300*250/100*20 3. 结合层：15厚1：2水泥砂浆保护层 4. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求 5. 部位：水池贴面	m2	20.05			
12	011204001003	300*200/300*50光面中国黑花岗岩	1. 材料：光面中国黑花岗岩 2. 规格：300*200/300*50 3. 结合层：15厚1：2水泥砂浆保护层 4. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求 5. 部位：水池压顶	m2	62.04			
13	04B001	水钵	1. 名称：水钵 2. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	个	1			
		分部小计						
		篮球场 YJB-04.1						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 素土夯实 2. 垫层：150厚碎石垫层 3. 垫层：100厚C15混凝土 4. 结合层：20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 面层：红色/绿色丙烯酸，专业厂家深化设计施工 6. 种类及规格：600*300*30厚火烧面芝麻灰花岗岩 7. 混凝土运距自行考虑 8. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	618.24			
2	020202003001	围栏 YJB-04.2	1. 基础开挖 2. 素土夯实 3. 垫层：150厚三七灰土 4. 垫层：100厚C15混凝土 5. 独立基础：C25钢筋混凝土 6. 配筋：Φ10@100单层双向，4Φ10，Φ8@100 7. 预埋件：10厚钢板，4Φ12钢筋，顶部螺栓固定 8. 围栏及门材料种类及规格：Φ60*2.5厚镀锌钢管、立柱Φ76*3.5厚镀锌钢管、20*1.5镀锌钢管、钢丝网均为深绿色氟碳漆饰面； 9. 混凝土运距自行考虑 10. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m	101.6			
3	04B002	球门、篮球架	1. 球门、篮球架 2. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		羽毛球场 YJB-04.1						
1	011103001002	橡胶板楼地面	1. 素土夯实 2. 垫层：150厚碎石垫层 3. 垫层：100厚C15混凝土 4. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆找平 5. 种类及规格：红色/绿色丙烯酸，专业厂家深化设计施工 6. 种类及规格：600*300*30厚火烧面芝麻灰花岗岩 7. 混凝土运距自行考虑 8. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m2	249.48			
2	020202003002	拦网 YJB-04.3	1. 基础开挖 2. 素土夯实 3. 垫层：100厚碎石 4. 垫层：100厚C15混凝土 5. 独立基础：C25钢筋混凝土 6. 配筋：Φ12@100单层双向，4Φ12，Φ8@100 7. 预埋件：1300*300*10厚钢板，Φ16@200 8. 材料种类及规格：成品拦网，专业厂家深化施工； 9. 混凝土运距自行考虑 10. 其他说明：满足图纸、设计及规范要求	m	12.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			25		
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			50		
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			25		
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

泵房土建工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整	m2	28.5			
2	010101004001	挖沟槽土方	1. . 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他要求:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	48.0			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数≥0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	14.4			
4	010103002001	余方弃置	1. 土质:一般土 2. 装车方式:机械 3. 外运:自卸汽车 4. 运距:自行考虑	m3	33.6			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 部位:基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15混凝土 4. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 5. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	2.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501001002	垫层	1. 部位:基础垫层 2. 种类:碎石垫层 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	2.82			
3	010501003001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	7.29			
4	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	21.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010505001001	无梁板	1. 高度:2.76m 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30混凝土 4. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 5. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	2.1			
6	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	0.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011702027001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	2.97			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级10以内 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	0.463			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级Φ12 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	3.063			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级20及以上 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	0.492			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门类型:平开夹板木门 2. 五金配件:含五金、执手锁油漆等所有费用; 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	1.8			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101001001	25厚1:2.5水泥砂浆保护层	1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆	m2	26.87			
2	011101001002	25厚1:2.5水泥砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆	m2	26.87			
3	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚聚酯胎SBS改性沥青防水 2.防水层数:2 3.包含附加层 4.其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	26.87			
		分部小计						
		装饰装修工程						
1	011102003001	地面	1.素土夯实 2.150厚水泥石屑垫层 3.100厚C15混凝土垫层 4.素水泥浆一道 5.其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	17.17			
2	011406001001	抹灰面油漆（墙面）	1.20厚1:3防水砂浆，外涂白色涂料 2.部位：混凝土墙 3.其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	88.2			
3	011406001002	抹灰面油漆（天棚）	1.20厚1:3防水砂浆，外涂白色涂料 2.部位：混凝土顶板 3.其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求..	m2	17.17			
		分部小计						
		外墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层处理:刷界面剂一遍 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆+白色涂料 4. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	49.00			
2	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*20厚黄金麻荔枝面花岗岩	m2	50.03			
3	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*420*20厚黄金麻荔枝面花岗岩	m2	11.08			
4	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*170*120厚黄金麻荔枝面花岗岩	m2	4.86			
5	011204003005	块料墙面	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*70*20厚黄金麻荔枝面花岗岩	m2	3.89			
6	011204003006	块料墙面	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*220*80厚黄金麻荔枝面花岗岩	m2	1.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 泵房土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			25		
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			50		
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费			25		
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 泵房土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 泵房土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

泵房安装工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房安装工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:变频离心泵 2. 型号:Q=11m³/h, H=10m, U=5.5Kw	台	2			
2	030609001001	钢管DN75	1. 名称:钢管DN75 2. 制作: 切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异径管制作 3. 除锈: 人工除锈 4. 内壁防腐漆: 底漆二遍、面漆二遍 5. 地埋部分: 底漆一遍、面漆二遍、二布六面防腐 6. 试压: 管道试压	m	22			
3	030609001002	钢管DN50	1. 名称:钢管DN50 2. 制作: 切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异径管制作 3. 除锈: 人工除锈 4. 内壁防腐漆: 底漆二遍、面漆二遍 5. 地埋部分: 底漆一遍、面漆二遍、二布六面防腐 6. 试压: 管道试压	m	32			
4	031002003001	柔性防水套管DN50	1. 名称、类型:柔性防水套管DN50	个	2			
5	031003010001	柔性橡胶软接头DN50	1. 名称:柔性橡胶软接头DN50	个	4			
6	030807003001	闸阀DN50	1. 名称:闸阀DN50	个	4			
7	030807003002	缓闭止回阀DN50	1. 名称:缓闭止回阀DN50	个	2			
8	030804001001	DN50 90度弯头	1. 名称:DN50 90度弯头	个	4			
9	030804001002	DN50 45度弯头	1. 名称:DN50 45度弯头	个	4			
10	030804001003	三通DN50	1. 名称:三通DN50	个	2			
11	030807003003	吸水底阀DN50	1. 名称:吸水底阀DN50	个	1			
12	030113015001	不锈钢滤罩DN50	1. 名称:不锈钢滤罩DN50	个	1			
13	030804001004	变径DN50-DN75	1. 名称:变径DN50-DN75	个	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路—开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 泵房安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			25		
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			50		
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费			25		
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 泵房安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 泵房安装工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 泵房安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

厕所管理房土建工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整	m2	150.5			
2	010101004001	挖基坑土方	1. . 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他要求:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	188.3			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数 ≥ 0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	158.8			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	29.46			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 墙高:3.6m以内 2. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚A3.5加气混凝土砌块 3. 墙体类型:直行墙 4. 砂浆强度等级:Ma5预拌砂浆 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	29.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001002	砌块墙	1. 墙高:3.6m以上 2. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚A3.5加气混凝土砌块 3. 墙体类型:直行墙 4. 砂浆强度等级:Ma5预拌砂浆 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	0.6			
3	010402001003	砌块墙	1. 墙高:3.6m以内 2. 砌块品种、规格、强度等级:100mm厚A3.5加气混凝土砌块 3. 墙体类型:直行墙 4. 砂浆强度等级:Ma5预拌砂浆 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	0.8			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 部位:基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15混凝土 4. 商品砼运距:自行考虑,中标后不因任何因素调整,包含泵送,泵送方式自行考虑 5. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	5.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	20.20			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	8.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010502001001	矩形柱	1. 柱高度:3.65m 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30混凝土 4. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 5. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂及封堵螺栓孔等 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	8.04			
5	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂及封堵螺栓孔等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	7.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	2.17			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	0.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	0.28			
9	010503004001	圈梁	1. 部位:止水带、翻边 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25混凝土 4. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 5. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	2.10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010505001001	有梁板	1. 高度:3.65m 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30混凝土 4. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 5. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	28.7			
11	010503002001	矩形梁	1. 高度:3.65m 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30混凝土 4. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 5. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	0.29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 商品砼运距:自行考虑, 中标后不因任何因素调整, 包含泵送, 泵送方式自行考虑 4. 模板安拆:模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m3	1.18			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级10以内 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	0.027			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级10以内 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	2.322			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级 10<Φ≤18 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	3.594			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级20及以上 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	0.492			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 I 级10以内 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	0.165			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 III级10以内 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	1.280			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋 I级10以内 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	0.23			
20	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤φ16 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	个	24			
21	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤φ20 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	个	24			
22	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤φ25 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	个	4			
23	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤φ18 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	个	80			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门类型:平开夹板木门 2. 五金配件:含五金、执手锁油漆等所有费用; 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	5.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010802004001	防盗门	1. 门类型:成品钢制防盗门 2. 五金配件:含五金、执手锁油漆等所有费用; 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	5.4			
3	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门类型:钢化玻璃地弹门 2. 五金配件:含五金、执手锁油漆等所有费用; 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	4.32			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 门类型:塑钢普通中空玻璃推拉窗, 5+12A+5 2. 五金配件:含五金、纱窗等所有费用; 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	7.65			
5	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 门类型:塑钢普通中空玻璃平开窗, 5+12A+5 2. 五金配件:含五金、纱窗等所有费用; 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	11.34			
6	010807003001	金属百叶窗	1. 百叶类型:深咖色铝合金防雨百叶窗 2. 配件:含合页及小五金 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	3.96			
7	010807005001	金属格栅窗	1. 25*25*2.5方钢防盗格栅窗 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	5.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011209001001	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:钢化镀膜玻璃 2. 骨架类型: 100*50*2.5矩形钢, 25*25*2.5方钢 3. 其他说明: 详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	27.72			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 找坡层厚度、材料配合比:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡i=3%,坡向穿墙水口或屋面下水口,最薄处30 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 4. 保温隔热材料品种、规格、厚度:另列清单项 5. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 6. 卷材品种、规格、厚度:另列清单项 7. 结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 8. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1水泥填缝 9. 索引图集:参见12YJ1-143页-屋201 10. 商品砼运距:自行考虑,中标后不因任何因素调整,包含泵送,泵送方式自行考虑 11. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	138.85			
2	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚B1级挤塑聚苯板 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	138.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+3厚聚酯胎SBS改性沥青防水 2. 防水层数:2 3. 包含附加层 4. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	176.51			
4	010902004001	屋面排水管	1. 部位:屋面排水管 2. 排水管品种、规格:Φ100白色UPVC管 3. 配件:落水口、水斗、弯头 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷外墙面粉漆 5. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m	14.4			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱200*100*5 2. 外刷氟碳漆,具体做法详见12YJ1涂204 3. 包含运输,运距自行考虑 4. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	t	0.751			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		书屋						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003002	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚三七灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 6. 800x800地砖地 砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 7. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	49.44			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆 4. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 5. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝 6. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	3.2			
3	011406001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1：1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 刮腻子二遍，白色乳胶漆两遍 5. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	71.27			
4	011406001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 5厚1：1:4水泥石灰砂浆 2. 3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 3. 刮腻子二遍，白色乳胶漆两遍 4. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	54.48			
		管理室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003003	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚三七灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 6. 800x800地砖地 砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 7. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	41.08			
2	011105003002	块料踢脚线	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆 4. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 5. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝 6. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	3.69			
3	011406001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1：1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 刮腻子二遍，白色乳胶漆两遍 5. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	84.35			
4	011406001004	抹灰面油漆（天棚）	1. 5厚1：1:4水泥石灰砂浆 2. 3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 3. 刮腻子二遍，白色乳胶漆两遍 4. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	50.54			
		卫生间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003004	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚三七灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 最薄处20厚1：3干硬性水泥砂浆找平 6. 1.5厚合成高分子防水涂料 7. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 8. 400x400防滑地砖，稀水泥浆擦缝 9. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	36.14			
2	011204003001	块料墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1：3水泥砂浆抹平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 5. 4-5厚面砖，水泥浆擦缝 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	120.23			
3	011406001005	抹灰面油漆（天棚）	1. 5厚1：3水泥石灰砂浆 2. 3厚1：2水泥石灰砂浆抹平 3. 刮腻子二遍，白色防霉乳胶漆两遍 4. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	44.09			
		盥洗室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003005	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚三七灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 最薄处20厚1：3干硬性水泥砂浆找平 6. 1.5厚合成高分子防水涂料 7. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 8. 400x400防滑地砖，稀水泥浆擦缝 9. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	4.94			
2	011204003002	块料墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1：3水泥砂浆抹平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 5. 4-5厚面砖，水泥浆擦缝 6. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	22.62			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方形板吊顶 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	4.94			
		分部小计						
		外墙面						
		外墙1						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层处理:刷界面剂一遍 2. 找平层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆打底找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层玻璃耐碱网格布 4. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	172.37			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚A级半硬质岩(矿)棉板 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	172.37			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:刮柔性腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆墙面 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	246.61			
		外墙2						
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 基层处理:刷界面剂一遍 2. 找平层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆打底找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层玻璃耐碱网格布 4. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	86.16			
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 刷底涂料一遍,面涂料两遍 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	86.16			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		其他						
		其他						
1	010809004001	石材窗台板	1. 木纹面砖窗台 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	1.44			
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间成品隔断三聚氰胺板 2. 索引图集:参见12YJ11-102-大样1 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	50.69			
3	011210005002	成品隔断	1. 部位:小便器隔断三聚氰胺板 2. 索引图集:参见12YJ11-107-大样2 3. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	1.38			
4	011503005001	金属靠墙扶手	1. 不锈钢安全抓杆 2. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m	2.76			
5	011505001001	洗漱台	1. 卫生间洗漱台 2. 具体做法详见图集12YJ11 A/53	m2	1.75			
		台阶						
1	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚三七灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 20-25厚石质板材铺实拍平,稀水泥浆擦缝 7. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	2.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003006	台阶平台	1. 素土夯实 2. 300厚三七灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 6. 20-25厚石质板材铺实拍平，稀水泥浆擦缝 7. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	2.43			
		花池						
1	010507007001	花池	1. 零星砌砖名称、部位：花池 2. 垫层材料种类、厚度：100厚C15垫层+150厚3：7灰土 3. 砖品种、规格、强度等级：实心砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比：Ma10水泥砂浆 5. 压顶：6C20混凝土，内配Φ6钢筋双向中距200 6. 素水泥浆遍数：素水泥浆一道，内掺建筑胶 7. 结合层：25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面 8. 面层厚度：石材 9. 混凝土种类：商品混凝土 10. 商品砼运距：自行考虑，中标后不因任何因素调整 11. 其他说明：详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m	3.5			
		坡道						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房土建工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010507001001	无障碍坡道	1. 部位:无障碍坡道 2. 基层:素土夯实 3. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 4. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道,内掺建筑胶 6. 结合层:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面 7. 面层厚度:30厚火烧面石材,缝宽5干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 8. 混凝土种类:商品混凝土 9. 商品砼运距:自行考虑,中标后不因任何因素调整 10. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m2	7.7			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:室外无障碍坡道栏杆 2. 扶手材料种类、规格:Φ50*3钢管 4. 竖向栏杆材料种类、规格:Φ50*4钢管 5. 水平栏杆材料种类、规格:Φ50*4钢管 6. 水平栏杆材料种类、规格:Φ20*2钢管 7. 配件:含预埋铁件 8. 其他说明:详见施工图纸并满足相应的规范要求.	m	3.72			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架		m2	150.48			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 厕所管理房土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 厕所管理房土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 厕所管理房土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

厕所管理房安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	一	给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN15 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸、规范 6. 其他:包含管卡, 其他符合图纸及规范要求	m	3.05			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸、规范 6. 其他:包含管卡, 其他符合图纸及规范要求	m	3.95			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸、规范 6. 其他:包含管卡, 其他符合图纸及规范要求	m	2.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN40 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸、规范 6. 其他:包含管卡，其他符合图纸及规范要求	m	1.85			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN50 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸、规范 6. 其他:包含管卡，其他符合图纸及规范要求	m	17.56			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN65 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸、规范 6. 其他:包含管卡，其他符合图纸及规范要求	m	4.44			
7	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸、现行验收规范、标准图集。	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 丝接 5. 其他: 详见图纸、现行验收规范、标准图集。	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝接 5. 其他: 详见图纸、现行验收规范、标准图集。	个	3			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 其他: 详见图纸、现行验收规范、标准图集。	个	1			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢 3. 规格: 穿管公称直径DN65 4. 填料材质: 符合规范	个	1			
12	031002003002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢 3. 规格: 穿管公称直径DN50 4. 填料材质: 符合规范	个	1			
13	031002003003	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 钢 3. 规格: 穿管公称直径DN25 4. 填料材质: 符合规范	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖沟深度:1.5米以内 3. 回填要求:符合规范	m3	1.54			
		分部小计						
	二	排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:平壁UPVC De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道支架,其他未尽事宜相见图纸及规范	m	17.37			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:平壁UPVC De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道支架,其他未尽事宜相见图纸及规范	m	9.77			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:平壁UPVC De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道支架,其他未尽事宜相见图纸及规范	m	31.02			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:UPVC 地漏 2. 型号、规格:de50 3. 安装方式:粘接	个	3			
5	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:UPVC 清扫口 2. 型号、规格:de50 3. 安装方式:粘接	个	3			
6	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:UPVC 清扫口 2. 型号、规格:de110 3. 安装方式:粘接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:详见图纸 4. 附件名称、数量:含所有附件	组	9			
8	031004006002	大便器	1. 名称:连体式下排水(普通连接)坐便器 2. 规格、类型:详见09S304 P72 3. 组装形式:详见图纸 4. 附件名称、数量:含所有附件	组	2			
9	031004007001	小便器	1. 名称:红外感应式小便器 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:详见图集 4. 附件名称、数量:含所有配件	组	4			
10	031004004001	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 规格、类型:详见图纸 3. 附件名称、数量:含水龙头及其他所有附件	组	2			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:成套现场组装 4. 附件名称、数量:含上下水所有配件	组	3			
12	031004003002	洗脸盆	1. 名称:残疾人洗手盆 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:成套现场组装 4. 附件名称、数量:含上下水所有配件	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖沟深度:1.5米以内 3. 回填要求:符合规范	m3	27.93			
		分部小计						
	三	雨水						
1	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:87雨水斗	个	4			
		分部小计						
	四	电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 型号:半周长1.0m 3. 接线端子材质、规格:详见配电箱系统图 4. 端子板外部接线材质、规格:详见配电箱系统图 5. 安装方式:悬挂式	台	1			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:荧光灯 2. 型号:吊杆 双管 3. 规格:PAK-LED-A03-2*22B, 2x22xLED 4. 安装形式:成套型	套	8			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:半圆球吸顶灯 2. 型号、规格:PAK-LED-D07-18S, 1x18xLED	套	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(玻璃防护罩) 2. 型号、规格:PAK-Y01-101E01X, 2.0xLED 自带蓄电池, 持续时间≥90min 3. 安装形式:嵌入式	套	1			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯(玻璃防护罩) 2. 型号、规格:PAK-Y01-106E01X, 2.0xLED 自带蓄电池, 持续时间≥90min 3. 安装形式:壁装	套	3			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	1			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:双联翘板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	1			
8	030404034003	照明开关	1. 名称:三联翘板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	2			
9	030404034004	照明开关	1. 名称:四联翘板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	1			
10	030404035001	插座	1. 名称:单相二极暗插座(带保护门) 2. 材质:面板塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030404035002	插座	1. 名称:挂式空调插座(单相三极插座)带开关 2. 材质:面板塑料 3. 规格:250V, 16A 4. 安装方式:暗装	个	2			
12	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:壁挂式	台	2			
13	030411001001	配管	1. 名称:塑料管(中性刚性阻燃管) 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	88.81			
14	030411001002	配管	1. 名称:塑料管(中性刚性阻燃管) 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	63.71			
15	030411001003	配管	1. 名称:塑料管(中性刚性阻燃管) 2. 材质:PVC 3. 规格:16mm 4. 配置形式:暗配	m	20.94			
16	030411001004	配管	1. 名称:塑料管(中性刚性阻燃管) 2. 材质:PVC 3. 规格:32mm 4. 配置形式:暗配	m	1			
17	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:NH-BV-750-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	134.22			
18	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合相关验收规范	m	34.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BV-750-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	416.96			
20	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格:BV-750-4 4. 材质:铜芯	m	57.09			
21	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BV-750-1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	62.82			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86*60系列 4. 安装形式:暗装	个	42			
23	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:(底边距地0.3m暗装) 3. 底盒材质、规格:塑料, 86系列	个	2			
24	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:(底边距地0.3m暗装) 3. 底盒材质、规格:塑料, 86系列	个	1			
25	030502010001	配线架	1. 名称:配线架	个	1			
26	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽4芯双绞线 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	48			
27	030502007001	光缆	1. 名称:两芯皮线单模光缆 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	4.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所管理房安装工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电箱 2. 规格:350*300*120 3. 安装方式:暗装，距地0.3	个	1			
29	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用柱内主筋 3. 规格:2根不小于Φ16钢筋 4. 断接卡子、箱材质、规格:详见图纸	m	30.6			
30	030409005001	避雷网	1. 名称:防雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:屋面支架敷设	m	125			
31	030409004001	均压环	1. 名称:接地网 2. 材质:利用建筑结构主筋 3. 规格:2根不小于Φ16钢筋 4. 安装形式:暗敷	m	75			
32	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室外 5. 安装形式:暗敷	m	8.6			
33	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 MEB 2. 材质:金属	块	1			
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1	系统	1			
35	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
36	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖沟深度:1.5米以内 3. 回填要求:符合规范	m3	1.96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 厕所管理房安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 厕所管理房安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 厕所管理房安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

绿化工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整理绿化用地						
1	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地 1. 土壤类别:综合土 2. ±30cm以内土方的挖、填、找平 3. 场地平整	m2	9407			
		分部小计						
		栽植乔木						
1	050102001001	三角枫	1. 种类: 三角枫 2. 规格: 胸径≥15, 高≥700, 冠幅≥250, 树形自然三级分枝以上 3. 栽植措施: 包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期: 一年 5. 其他: 其他相关要求详见图纸及相关规范	株	8			
2	050102001002	国槐	1. 种类: 国槐 2. 规格: 胸径≥20, 高≥700, 冠幅≥350, 树形自然, 树冠圆满 不偏冠 无病虫害 3. 栽植措施: 包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期: 一年 5. 其他: 其他相关要求详见图纸及相关规范	株	13			
3	050102001003	大叶女贞	1. 种类: 大叶女贞 2. 规格: 胸径≥15, 高≥600, 冠幅≥250, 树形自然, 树冠圆满, 树姿优美, 不偏冠, 无病虫害 3. 栽植措施: 包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期: 一年 5. 其他: 其他相关要求详见图纸及相关规范	株	21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	050102001004	朴树A	1. 种类：朴树A 2. 规格：胸径≥18，高≥650，冠幅≥450，全冠，树形自然，三级分枝以上，可适当疏枝 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	2			
5	050102001005	朴树B	1. 种类：朴树B 2. 规格：胸径≥25，高≥850，冠幅≥500，全冠，树形自然，三级分枝以上，可适当疏枝 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	10			
6	050102001006	栾树	1. 种类：栾树 2. 规格：胸径≥20，高≥900，冠幅≥300，树干通直，树冠圆满，树姿优美，不偏冠，无病虫害 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	050102001007	水杉	1. 种类：水杉 2. 规格：胸径≥15，高≥800，冠幅≥250，树干通直，弯度不超过5cm，树冠圆满，树姿优美，不偏冠，无病虫害 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	11			
8	050102001008	白皮松	1. 种类：白皮松 2. 规格：高≥220，冠幅≥150，全冠 株型饱满 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	12			
9	050102001009	白蜡	1. 种类：白蜡 2. 规格：胸径≥15，高≥750，冠幅≥250，树形自然，树冠圆满，树姿优美，不偏冠，无病虫害 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	050102001010	紫玉兰	1. 种类：紫玉兰 2. 规格：胸径≥15，高≥600，冠幅≥300，树形自然，树冠圆满，树姿优美，不偏冠，无病虫害 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	10			
11	050102001011	造型黑松	1. 种类：造型黑松 2. 规格：高≥350，冠幅≥250，自主选型 造型美观 3.栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	3			
12	050102001012	银杏A	1. 种类：银杏A 2. 规格：胸径≥15，高≥700，冠幅≥200，实生苗一级苗，主干独立通直，顶端完整，侧枝分布均匀，树干弯曲度不超过5cm，树冠圆满，树姿优美 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	050102001013	银杏B	1. 种类：银杏B 2. 规格：胸径≥22，高≥1000，冠幅≥300，实生苗一级苗,主干独立通直,顶端完整,侧枝分布均匀,树干弯曲度不超过5cm,树冠圆满,树姿优美 3.栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	41			
14	050102001014	雪松A	1. 种类：雪松A 2. 规格：高≥450，冠幅≥250，树干通直 五层主分支以上 顶端圆满不偏冠 3.栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	15			
15	050102001015	黄连木B	1. 种类：黄连木B 2. 规格：胸径≥25，高≥900，冠幅≥500，树形自然树姿优美 分支点4个主枝以上 3.栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
16	050102001016	垂柳	1. 种类：垂柳 2. 规格：胸径≥25，高≥700，冠幅≥400，树形自然树冠饱满 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	11			
17	050102001017	红枫A	1. 种类：红枫A 2. 规格：D≥10, 高≥250，冠幅≥200，全冠，株型饱满自然美观 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	6			
		分部小计						
		栽植灌木						
1	050102002001	丛生木槿	1. 种类：丛生木槿 2. 规格：高≥200，冠幅≥180，丛生 四个主分枝以上 株型饱满 美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	050102002002	丛生紫薇	1. 种类：丛生紫薇 2. 规格：高≥180，冠幅≥150，三个主分枝以上 株型饱满 美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	10			
3	050102002003	日本晚樱	1. 种类：日本晚樱 2. 规格：D≥8，高≥300，冠幅≥200，全冠 三个主分枝以上 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	25			
4	050102002004	垂丝海棠	1. 种类：垂丝海棠 2. 规格：D≥12，高≥300，冠幅≥200，全冠 三个主分枝以上 株型饱满 美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	050102002005	木瓜海棠	1. 种类：木瓜海棠 2. 规格：D≥5，高≥220，冠幅≥200，全冠，树形自然，树冠圆满，可适当疏枝 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	9			
6	050102002006	八棱海棠	1. 种类：八棱海棠 2. 规格：D≥10，高≥350，冠幅≥250，全冠，树形自然，树冠圆满，可适当疏枝 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	1			
7	050102002007	枇杷	1. 种类：枇杷 2. 规格：D≥10，高≥350，冠幅≥200，分枝点低，树形自然，树冠圆满，树姿优美，不偏冠，无病虫害 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	050102002008	榆叶梅	1. 种类：榆叶梅 2. 规格：D≥10，高≥200，冠幅≥150，丛状 三个主分枝以上 株型饱满 美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	13			
9	050102002009	石楠	1. 种类：石楠 2. 规格：D≥10，高350-400，冠幅≥250，丛生或 低分枝点，全冠 树冠饱满 密实，不空堂 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	13			
10	050102002010	碧桃	1. 种类：碧桃 2. 规格：D≥8，高≥250，冠幅≥150，全冠 三个主分枝以上 株型饱满 美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	050102002011	紫丁香	1. 种类：紫丁香 2. 规格：高≥250，冠幅≥220，丛生五个主分枝以上 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	25			
12	050102002012	紫叶李	1. 种类：紫叶李 2. 规格：D≥15, 高≥250，冠幅≥200，全冠三个主分枝以上 株型饱满美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	28			
13	050102002013	紫荆	1. 种类：紫荆 2. 规格：D≥6, 高≥200，冠幅≥150，全冠三个主分枝以上 株型饱满美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧 第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	050102002014	美人梅	1. 种类：美人梅 2. 规格：D≥10, 高≥220, 冠幅≥180, 全冠 三个主分枝以上 株型饱满 美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	13			
15	050102002015	腊梅	1. 种类：腊梅 2. 规格：D≥10, 高≥250, 冠幅≥180, 全冠 三个主分枝以上 株型饱满 美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	9			
16	050102002016	西府海棠	1. 种类：西府海棠 2. 规格：D≥8, 高≥350, 冠幅≥150, 全冠 三个主分枝以上 株型饱满 美观 植株生长健壮 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	050102002017	鸡爪槭	1. 种类：鸡爪槭 2. 规格：D≥10，高≥220，冠幅≥20，三个主分枝以上，冠型饱满优美，适当修剪 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	3			
18	050102002018	大叶黄杨球	1. 种类：大叶黄杨球 2. 规格：高≥120，冠幅≥150，净球，修剪成球形，不空堂，不脱脚 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	13			
19	050102002019	海桐球	1. 种类：海桐球 2. 规格：高≥120，冠幅≥150，修剪成球形，树冠饱满，密实，不脱脚，不空堂 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	株	13			
		分部小计						
		栽植地被						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	050102007001	金森女贞	1. 种类：金森女贞 2. 规格：高40-50，冠幅25-30, 49株/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	626.0			
2	050102007002	小叶黄杨	1. 种类：小叶黄杨 2. 规格：高40-50，冠幅25-30, 49株/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	726.0			
3	050102007003	大叶黄杨	1. 种类：大叶黄杨 2. 规格：高55-60，冠幅25-30, 36株/平方米栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	105.0			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	050102007004	红叶石楠	1. 种类：红叶石楠 2. 规格：高50-60，冠幅20-25, 49株/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	553.0			
5	050102007005	海桐	1. 种类：海桐 2. 规格：高40-50，冠幅25-30, 49株/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	22.0			
6	050102007006	铺地柏	1. 种类：铺地柏 2. 规格：高35-40，冠幅20-25, 36株/平方米栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	340.0			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	050102007007	南天竹	1. 种类：南天竹 2. 规格：高50-60，冠幅25-30, 36株/平方米栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	76.0			
8	050102007008	迎春	1. 种类：迎春 2. 规格：高50-55，冠幅15-20, 49株/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	35.0			
9	050102007009	红王子锦带	1. 种类：红王子锦带 2. 规格：高50-60，冠幅25-30, 36株/平方米栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	476.0			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	050102007010	大花萱草	1. 种类：大花萱草 2. 规格：高20-25，冠幅10-15, 49株/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	319.0			
11	050102007011	大花六道木	1. 种类：大花六道木 2. 规格：高80-100，冠幅30-35, 9株/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	261.0			
12	050102007012	金丝桃	1. 种类：金丝桃 2. 规格：高50-55，冠幅25-30, 36株/平方米栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	283.0			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	050102007013	棣棠	1. 种类：棣棠 2. 规格：高80-100，冠幅25-30, 36株/平方米栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	46.0			
14	050102007014	鸢尾	1. 种类：鸢尾 2. 规格：49株/平方米 栽植均匀 不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	365.0			
15	050102012001	铺种草皮	1. 种类：麦冬 2. 规格：高15-20，冠幅10-15, 49墩/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	1650			
16	050102012002	铺种草皮	1. 种类：红花酢浆草 2. 规格：49墩/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	676			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
 标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧
 第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	050102012003	铺种草皮	1. 种类：白三叶 2. 规格：49墩/平方米 栽植均匀不裸露黄土 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	776			
18	050102013001	喷播植草(灌木) 籽	1. 种类：草坪 2. 规格：撒播, 3g/平方米 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	1645			
19	050102013002	喷播植草(灌木) 籽	1. 种类：波斯菊 2. 规格：撒播, 3g/平方米 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	177			
20	050102013003	喷播植草(灌木) 籽	1. 种类：大滨菊 2. 规格：撒播, 3g/平方米 3. 栽植措施：包含植物栽植至成活的保障措施 4. 养护期：一年 5. 其他：其他相关要求详见图纸及相关规范	m2	250			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)			6.78		
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)			3.39		
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)			0.81		
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			0		
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			0		
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			0		
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			0		
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			0		
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			0		
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：平顶山市湛河老城区段（凌云路-开源路）提档升级工程承育园南侧

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]